# 【別紙様式2】

# 千葉県県土整備部所管公共事業事前評価自己評価調書

事業名	都市軸道路利根川橋梁(仮称)新設事業
担当課名	道路計画課

### 1. 事業の概要

1. 争未以似安					
(1)事業の目的	都市軸道路は、埼玉県三郷市から千葉県を経由し、茨城県つくば市を				
	結ぶ広域的な幹線道路である。利根川渡河部については、県内で唯一の				
	未事業化区間となっており、周辺の一般道の橋梁設置間隔が広く、限ら				
	れた橋梁に交通が集中することから、地域間の交流・連携の妨げになっ				
	ている。				
	県境の交通混雑の改善や防災力を強化するとともに、地域間交流を				
	促進するため、利根川を渡河する新たな橋梁を整備するもの。				
(2) 事業の内容					
①事業期間・時期	事業期間:18年間				
②事業規模	延長:3.5km				
	幅員:12.0m(暫定2車線)				
③事業費	全体事業費:498億円				
④事業位置	千葉県柏市小青田~茨城県守谷市大柏				
(3) 指標					
①事業目的	②指標	③現状値	④目標値		
道路ネットワークの 強化	東葛飾地域の				
	茨城県境を跨ぐ路線数	6 路線	7 路線		
	(一般道路)の増加				
大泽の田温ル	県境橋梁の	新大利根橋((主)守谷流山線)	新大利根橋 ((主) 守谷流山線)		
交通の円滑化	混雑緩和	混雑度:1.56	混雑度:1.31		
救急搬送の	救急搬送時間等の短縮	96 /\	14 八		
7.2	(守谷市~東京慈恵会医科	26分	14分		
迅速化	大学附属柏病院(三次))	(新大利根橋経由)	(利根川橋梁(仮称)経由)		
		つくばエクスプレス	つくばエクスプレス		
交流人口の増加	柏の葉キャンパス地区	柏の葉キャンパス駅	柏の葉キャンパス駅		
	のカバー圏人口	自動車30分圏域人口	自動車30分圏域人口		
		69.3 万人	75.2 万人		
	災害時の避難救助活	2 ルート	3ルート		
防災力の向上	動、救援物資の輸送	<u> </u>	,		
	機能強化	(柏市柏の葉キャンパス―守谷市)	(柏市柏の葉キャンパス―守谷市)		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

#### 2. 県が実施する必要性

( , )	로마 IIV 그 로 MAIN 미국
(1)	現状及び課題

【現状】千葉県東葛飾地域と茨城県県南地域は利根川によって隔たれ、県間の移動の際は河川を渡河する必要があるが、橋梁の設置間隔が広く、橋梁や周辺の道路に交通が集中し、慢性的な交通混雑が発生している。

また、つくばエクスプレス線柏の葉キャンパス駅周辺では区画 整理事業が進捗中であり、今後人口増加が見込まれ更なる交通状 況の悪化が懸念される。

加えて、災害時には避難行動や救助・救援活動の支障となる。 なお、渡河部はつくばエクスプレスに合わせて一体下部工として平成15年に整備済みである。

#### 【課題】

- ・橋梁への交通集中による交通混雑
- ・交通混雑による安全性の低下、救急搬送の阻害
- ・県間の交流・連携が阻害
- ・将来の交通需要への増加への対応
- ・災害時に、避難者や帰宅困難者等の避難行動や救助・救援活動が支障

## (2) 上位政策及び 全体計画との関連

令和2年3月に策定した千葉県道路整備プログラムにおいて、 利根川橋梁(仮称)を、他県との連携を強化する道路として、整備 を進める路線に位置づけ。

柏市都市計画マスタープランでは、利根川橋梁(仮称)を含む柏 都市計画道路 3・2・40 号十余二船戸線が、広域連携軸として位置 付けられ、 H11.3 に都市計画決定されている。

守谷市都市計画マスタープランでは、利根川橋梁(仮称)を含む 守谷都市計画道路3・1・46号守谷・伊奈・谷和原線が、国道294 号の交通負荷を低減し広域圏との連絡を強化する路線として位置 づけられ、H6.3に都市計画決定されている。

### (3)優先度及び 適時性

### 【優先度】

柏市周辺の利根川渡河部では、限られた橋梁に交通が集中し、交通混雑が発生し、地域間の交流・連携の妨げになっているため、新たな橋梁の整備により茨城県境の道路ネットワークを形成する当該事業の優先度は高い。

県境間の交通混雑の改善を図るとともに、災害時の代替性の確保や、県内外との交流の活性化を図るため、利根川を渡河する新たな橋梁を整備

#### 【滴時性】

交通混雑の緩和のほか、災害時の代替性を確保するため、早期整備が必要である。

### (4) 代替案との比較

都市軸道路利根川橋梁(仮称)の現計画は、都市計画決定しており、別リートは、周辺のまちづくりや都市計画との整合が図られないことから、現計画が最も優位である。

### 3. 経済的・社会的効果

- 国土交通省のマニュアルに基づく都市軸道路利根川橋梁(仮称)の費用便益分析の結果、便益の現在価値化後(基準年令和6年度)の金額は、走行時間短縮便益で372億円、走行経費減少便益は6.4億円、交通事故減少便益は1.3億円であり、費用便益比(B/C)は1.3と便益が費用を上まわっている。
- 都市軸道路利根川橋梁(仮称)の整備により、以下の効果が見込まれる。
  - ・県間の新たな道路ネットワーク形成。
  - ・県境橋梁の交通の分散による交通混雑の緩和、安全性の向上。
  - ・救急搬送時間の短縮による救命率の向上。
  - ・地域間の交流人口の増加による連携強化。
  - ・災害時における、避難救助活動、救援物資の輸送機能強化、代替性の確保など防災力の向上。

#### 4. 環境に与える影響

本事業の実施にあたり、下記項目について環境影響予測を実施した結果、供用時にはいずれも基準値内の予測値であった。事業の実施にあたっては、低騒音及び低振動の工法や建設機械の採用などを行っていく。

項目	予測結果	基準
二酸化窒素	基準の範囲内	1時間値の1日平均値が0.04~0.06ppmのゾーン内またはそれ以下
浮遊粒子状物質	基準の範囲内	1時間値の1日平均値が0.1mg/m³以下
騒音	基準の範囲内	幹線交通を担う道路に近接する空間の環境基準(昼間70dB、夜間65dB)以下
振動	基準の範囲内	第1種区域の要請限度(昼間 65dB、夜間 60dB)以下
動物	基準を満足する	重要な種等への影響が軽微、又はできる限り低減される
植物	基準を満足する	重要な種等への影響が軽微、又はできる限り低減される
生態系	基準を満足する	地域を特徴づける生態系に係る影響が軽微、又はできる限り低減される
景観	基準を満足する	対象道路の可視の程度は小さく、眺望景観の変化は小さい

### 5. 総合的な評価

本事業は、費用便益分析の結果B/Cが1.3であり投資効果が見込めるとともに周辺地域の混雑緩和、安全性向上が図られ、地域間交流・連携の強化、救急医療活動や防災当の効果が見込まれるため、事業着手は妥当である。

※既設橋脚の耐震検討などを進めるとともに、国庫補助事業の採択に向け、調整を図る。

### 【別紙様式3】

