千葉県公共建築工事積算基準

令 和 7 年 3 月

千葉県 県土整備部 営繕課

目 次

千葉県公共建築	L事積算基準	$1 \sim 2$
千葉県公共建築二	口事共通費積算基準	3~1 5
千葉県公共建築	工事積算基準等資料	16~36
第1編 総則		$1~6\sim 1~6$
第2編 工事費		$16\sim18$
第3編 共通費		$19 \sim 28$
第4編 単価、価	格等	$29 \sim 37$

千葉県公共建築工事積算基準

(目 的)


1 この基準は、千葉県の発注する公共建築工事を請負施工に付す場合において、予定価格 のもととなる工事費内訳書に計上すべき当該工事の工事費(以下「工事費」という。)の 積算について必要な事項を定め、もって工事費の適正な積算に資することを目的とする。

(工事費の種別及び区分)

2 工事費の積算は、建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び昇降機械設備工事等の工 事種別ごとに行う。工事費は、直接工事費、共通費及び消費税等相当額に区分して積算す る。直接工事費については、設計図書の表示に従って各工事種目ごとに区分し、共通費に ついては、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等に区分する。

(工事費の構成)

3 工事費の構成は、次のとおりとする。



(工事費内訳書)

4 工事費内訳書は、「公共建築工事内訳書標準書式」による。

(直接工事費)

5 直接工事費は、工事目的物を造るために直接必要とする費用で、直接仮設に要する費用 を含み、その算定は次に掲げる各項による。

(1) 算定の方法

算定の方法は、次のイからハによる。

- イ 材料価格及び機器類価格 (「材料価格等」という。) に個別の数量を乗じて算定する。
- ロ 単位施工当たりに必要な材料費、労務費、機械器具費等から構成された単価に数 量を乗じて算定する。

ハ イ又はロによりがたい場合は、施工に必要となる全ての費用を「一式」として算 定する。

(2) 単価及び価格

算定の方法に用いる単価及び価格については、「公共建築工事標準単価積算基準」 (国土交通省大臣官房官庁営繕部)及び「千葉県公共建築工事積算基準等資料」第4編による。

(3) 数量

算定の方法に用いる数量は、建築工事においては、「公共建築数量積算基準」(国 土交通省大臣官房官庁営繕部)、電気設備工事及び機械設備工事においては、「公共 建築設備数量積算基準」(国土交通省大臣官房官庁営繕部)による。

(共通費)

- 6 共通費は、次の各項について算定するものとし、具体的な算定については「千葉県公共 建築工事共通費積算基準」及び「千葉県公共建築工事積算基準等資料」第3編による。
 - (1) 共通仮設費 共通仮設費は、各工事種目に共通の仮設に要する費用とする。

(2) 現場管理費

現場管理費は、工事施工に当たり、工事現場を管理運営するために必要な費用で、 共通仮設費以外の費用とする。

(3) 一般管理費等

一般管理費等は、工事施工に当たる受注者の継続運営に必要な費用で、一般管理費と付加利益等からなる。

(消費税等相当額)

7 消費税等相当額は、工事価格に消費税及び地方消費税相当分からなる税率を乗じて算定する。

(設計変更における工事費)

8 設計変更における工事費は、当該変更対象の直接工事費を積算し、これに当該変更に係 わる共通費を加えて得た額に、原則として

「当初請負代金額から消費税等相当額を減じた額/当初工事費内訳書記載の工事価格」の 比率を乗じ、さらに消費税等相当額を加えて得た額とする。

千葉県公共建築工事共通費積算基準

1 「千葉県公共建築工事積算基準」の6の千葉県公共建築工事共通費積算基準は、この基 準の定めるところによる。

2 共通費の区分と内容

共通費は、「共通仮設費」、「現場管理費」及び「一般管理費等」に区分し、それぞれ表-1、表-2並びに表-3及び表-4の内容を一式として計上する。

ただし、共通費を算定する場合の直接工事費には、本設のための電力、水道等の各種負担金は含まないものとする。

表-1 共通仮設費

項目	内	容
準 備 費	敷地測量、敷地整理、道路占用・使用 準備に要する費用	用料、仮設用借地料、その他の
仮設建物費	監理事務所、現場事務所、倉庫、下/ する費用	ト屋、宿舎、作業員施設等に要
工事施設費	仮囲い、工事用道路、歩道構台、場内 する費用	内通信設備等の工事用施設に要
環境安全費	安全標識、消火設備等の施設の設置、 隣接物等の養生及び補償復旧並びに台 策に要する費用	
動力用水光熱費	工事用電気設備及び工事用給排水設備 気・水道料金等	#に要する費用並びに工事用電
屋外整理清掃費	屋外・敷地周辺の跡片付け及びこれに の処分及び除雪に要する費用	て伴う発生材処分並びに端材等
機械器具費	共通的な工事用機械器具(測量機器、 に要する費用	揚重機械器具、雑機械器具)
情報システム費	情報共有、遠隔臨場、BIM、その他情 リケーションに要する費用	青報通信技術等のシステム・アプ
その他	材料及び製品の品質管理試験に要する 項目にも属さない費用	5費用、その他上記のいずれの

項目	内容
労務管理費	現場雇用労働者(各現場で元請企業が臨時に直接雇用する労働者)及び現場労働者(再下請を含む下請負契約に基づき現場労働に従事する労働者)の労務管理に要する費用・募集及び解散に要する費用・慰安、娯楽及び厚生に要する費用・純工事費に含まれない作業用具及び作業用被服等の費用・賃金以外の食事、通勤費等に要する費用・安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用
租 税 公 課 保 険 料	工事契約書等の印紙代、申請書・謄抄本登記等の証紙代、固定資産税・ 自動車税等の租税公課、諸官公署手続き費用 火災保険、工事保険、自動車保険、組立保険、賠償責任保険、法定外の 労災保険及びその他の損害保険の保険料
従業員給料手当	現場従業員(元請企業の社員)及び現場雇用従業員(各現場で元請企業が臨時に直接雇用する従業員)並びに現場雇用労働者の給与、諸手当(交通費、住宅手当等)、賞与及び外注人件費(「施工図等作成費」を除く。)に要する費用。
施工図等作成費	施工図・完成図等の作成に要する費用
退 職 金 法 定 福 利 費	現場従業員に対する退職給付引当金繰入額及び現場雇用従業員、現場 雇用労働者の退職金 現場従業員、現場雇用従業員、現場雇用労働者及び現場労働者に関す
福利厚生費	 る次の費用 ・現場従業員、現場雇用従業員及び現場雇用労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額 ・現場労働者に関する労災保険料の事業主負担額 ・建設業退職金共済制度に基づく証紙購入代金 現場従業員に対する慰安、娯楽、厚生、貸与被服、健康診断、医療、慶弔見舞等に要する費用
事務用品費通信交通費	事務用消耗品費、OA機器等の事務用備品費、新聞・図書・雑誌等の 購入費、工事写真・完成写真代等の費用 通信費、旅費及び交通費
補償費	工事施工に伴って通常発生する騒音、振動、濁水、工事用車両の通行 等に対して、近隣の第三者に支払われる補償費。ただし、電波障害等 に関する補償費を除く。

そ の 他 会議費、式典費、工事実績の登録等に要する費用、各種調査に要する 費用、その他上記のいずれの項目にも属さない費用

項目	内容
役員報酬等	取締役及び監査役に要する報酬及び賞与(損金算入分)
従業員給料手当	本店及び支店の従業員に対する給与、諸手当及び賞与(賞与引当金 繰入額を含む。)
退 職 金	本店及び支店の役員及び従業員に対する退職金(退職給与引当金繰 入額及び退職年金掛金を含む。)
法 定 福 利 費	本店及び支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額
福利厚生費	本店及び支店の従業員に対する慰安、娯楽、貸与被服、医療、慶弔 見舞等の福利厚生等に要する費用
維持修繕費	建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等
事務用品費	事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品、新聞参考図書 等の購入費
通信交通費	通信費、旅費及び交通費
動力用水光熱費	電力、水道、ガス等の費用
調査研究費	技術研究、開発等の費用
広告宣伝費	広告、公告又は宣伝に要する費用
交 際 費	得意先、来客等の接待、慶弔見舞等に要する費用
寄 付 金	社会福祉団体等に対する寄付
地代家賃	事務所、寮、社宅等の借地借家料
減価償却費	建物、車両、機械装置、事務用備品等の減価償却額
試験研究償却費	新製品又は新技術の研究のための特別に支出した費用の償却額
開発償却費	新技術又は新経営組織の採用、資源の開発並びに市場の開拓のため 特別に支出した費用の償却額
租 税 公 課	不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占有料その他の公課
保 険 料	火災保険その他の損害保険料
契約保証費	契約の保証に必要な費用
雑費	社内打合せの費用、諸団体会費等の上記のいずれの項目にも属さな い費用

法人税、都道府県民税、市町村民税等(表-3の租税公課に含むものを除く)

株主配当金

役員賞与(損金算入分を除く)

内部留保金

支払利息及び割引料、支払保証料その他の営業外費用

3 共通仮設費の算定

(1) 共通仮設費は、表-1の内容について、費用を積み上げにより算定するか、過去の実績等に基づく直接工事費に対する比率(以下「共通仮設費率」という。)により算定する。

ただし、共通仮設費率を算定する場合の直接工事費には、処分費を含まないものとする。

- (2) 共通仮設費率は、別表-1から別表-7によるものとする。 なお、共通仮設費率に含まれない内容については、必要に応じ別途積み上げにより算定して加算する。
- (3) 当該共通仮設費率に含まれる内容は表-5及び表-6とする。ただし、設計図書に基づく以下の費用は含まれない。
 - 現場環境改善費
 - 工事場所以外の屋外整理清掃費
 - ・新たな施策等の試行による特別な費用

表-5 建築工事の共通仮設費率に含む内容

項目	内	容
準 備 費	敷地整理(新営の場合)、道路占用・使用料 費用	、その他の準備に要する
仮設建物費	監理事務所(敷地内)、現場事務所(敷地内 員施設等に要する費用	的)、倉庫、下小屋、作業
工事施設費	場内通信設備等の工事用施設に要する費用	

環境安全費 安全標識、消火設備等の施設の設置、隣接物等の養生及び補償復旧 に要する費用。台風等災害に備えた災害防止対策に要する費用のう ち一般的なものの費用 工事用電気設備及び工事用給排水設備に要する費用並びに工事用電 動力用水光熱費 気 • 水道料金等 屋外整理清掃費 屋外・敷地周辺の跡片付け及びこれに伴う発生材処分並びに端材等 の処分に要する費用 機械器具費 測量機器及び雑機械器具に要する費用 その 公共建築工事標準仕様書に基づく試験費、レディーミクストコンクリ 他 ートの単位水量 試験費、特記仕様書にて定める試験のうち軽微な試験費、その他上 記のいずれの項目にも属さないもののうち軽微なものの費用

表-6 電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事の共通仮設費率に含む内容

項目	内容
準 備 費	その他の準備に要する費用
仮設建物費	現場事務所 (敷地内)、倉庫、下小屋、作業員施設等に要する費用
工事施設費	場内通信設備等の工事用施設に要する費用
環境安全費	安全標識、消火設備等の施設の設置に要する費用。台風等災害に備え た災害防止対策に要する費用のうち一般的なものの費用
動力用水光熱費	工事用電気設備及び工事用給排水設備に要する費用並びに工事用電 気・水道料金等。
屋外整理清掃費	屋外・敷地周辺の跡片付け及びこれに伴う発生材処分並びに端材等 の処分に要する費用
機械器具費	測量機器及び雑機械器具に要する費用
そ の 他	上記のいずれの項目にも属さないもののうち軽微なものの費用

- (4) 昇降機設備工事を除く製造業者・専門工事業者に単独発注する場合は、別途共通 仮設費を算定する。
- (5) 設計変更における共通仮設費については、共通仮設費を積み上げにより算定した

場合は設計変更においても積み上げにより算定し、比率により算定した場合は設計変更においても比率により算定する。

この場合の共通仮設費は、設計変更の内容を当初発注工事内に含めた場合の共通仮設費を求め、当初発注工事の共通仮設費を控除した額とする。

4 現場管理費の算定

(1) 現場管理費は、表-2の内容について、費用を積み上げにより算定するか、過去の実績等に基づく純工事費に対する比率(以下「現場管理費率」という。)により 算定する。

ただし、現場管理費率を算定する場合の純工事費には、処分費を含まないものとする。

- (2) 現場管理費率は、別表 8から別表 14によるものとする。 なお、現場管理費率に含まれない特記事項については、別途積み上げにより算定 して加算する。
- (3) 現場管理費率に含まれる内容は表-2による。
- (4) 昇降機設備工事を除く製造業者・専門工事業者に単独発注する場合は、別途現場 管理費を算定する。
- (5) 設計変更における現場管理費については、現場管理費を積み上げにより算定した 場合は設計変更においても積み上げにより算定し、比率により算定した場合は設計 変更においても比率により算定する。

この場合の現場管理費は、設計変更の内容を当初発注工事内に含めた場合の現場管理費を求め、当初発注工事の現場管理費を控除した額とする。

5 一般管理費等の算定

- (1) 一般管理費等は、表-3及び表-4の内容について、工事原価に対する比率により算定する。なお、契約保証費については、必要に応じて別途加算する。
- (2) 一般管理費等率は、別表-15から別表-17による。
- (3) 昇降機設備工事を除く製造業者・専門工事業者に単独発注する場合は、別途一般 管理費等を算定する。
- (4) 設計変更における一般管理費等については、設計変更の内容を当初発注工事内に 含めた場合の一般管理費等を求め、当初発注工事の一般管理費等を控除した額とす る。

ただし、設計変更については契約保証費にかかる補正を行わない。

別表-1 共通仮設費率 (新営建築工事)

共通仮設費率

 $Kr = Exp(3.346 - 0.282 \times log_e P + 0.625 \times log_e T)$ (注2·3)

(注1)

Kr: 共通仮設費率 (%) (注4)

P:直接工事費(千円)

T: 工期(か月)

- (注1) 本表の共通仮設費率は、施工場所が一般的な市街地の比率である。
- (注2) Exp()は、指数関数e⁽⁾ を表す。e は、ネイピア数(自然対数の底)を表す。
- (注3) Pが以下の範囲を外れる場合は、共通仮設費を別途定めることができる。 10,000 (千円) \leq P \leq 5,000,000 (千円)
- (注4) Kr の値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。

別表-2 共通仮設費率(改修建築工事)

共通仮設費率

 $Kr = Exp(3.962 - 0.315 \times log_e P + 0.531 \times log_e T)$ (\$\frac{1}{2} \cdot 3)

(注1)

Kr: 共通仮設費率(%)(注4)

P:直接工事費(千円)

T: 工期(か月)

- (注1) 本表の共通仮設費率は、施工場所が一般的な市街地の比率である。
- (注2) Exp()は、指数関数e⁽⁾ を表す。e は、ネイピア数(自然対数の底)を表す。
- (注3) Pが以下の範囲を外れる場合は、共通仮設費を別途定めることができる。 3,000 (千円) \leq P \leq 1,000,000 (千円)
- (注4) Kr の値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。

別表-3 共通仮設費率 (新営電気設備工事)

共通仮設費率

 $Kr = Exp(3.086 - 0.283 \times log_e P + 0.673 \times log_e T)$ (注2·3)

(注1)

Kr: 共通仮設費率 (%) (注4)

P:直接工事費(千円)

T: 工期(か月)

- (注1) 本表の共通仮設費率は、施工場所が一般的な市街地の比率である。
- (注2) Exp()は、指数関数e⁽⁾ を表す。e は、ネイピア数(自然対数の底)を表す。
- (注3) Pが以下の範囲を外れる場合は、共通仮設費を別途定めることができる。 10,000 (千円) \leq P \leq 1,000,000 (千円)
- (注4) Kr の値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。

別表-4 共通仮設費率(改修電気設備工事)

共通仮設費率

 $Kr = Exp(1.751 - 0.119 \times log_e P + 0.393 \times log_e T)$ (注2·3)

(注1)

Kr:共通仮設費率(%) (注4)

P:直接工事費(千円)

T: 工期(か月)

- (注1) 本表の共通仮設費率は、施工場所が一般的な市街地の比率である。
- (注2) Exp()は、指数関数e⁽⁾ を表す。e は、ネイピア数(自然対数の底)を表す。
- (注3) Pが以下の範囲を外れる場合は、共通仮設費を別途定めることができる。 3,000 (千円) \leq P \leq 1,000,000 (千円)
- (注4) Kr の値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。

別表-5 共通仮設費率 (新営機械設備工事)

共通仮設費率

 $Kr = Exp(2.173 - 0.178 \times log_e P + 0.481 \times log_e T)$ ($2.173 - 0.178 \times log_e P + 0.481 \times log_e T$)

(注1)

Kr: 共通仮設費率 (%) (注4)

P:直接工事費(千円)

T: 工期 (か月)

- (注1) 本表の共通仮設費率は、施工場所が一般的な市街地の比率である。
- (注2) Exp()は、指数関数e⁽⁾ を表す。e は、ネイピア数(自然対数の底)を表す。
- (注3) Pが以下の範囲を外れる場合は、共通仮設費を別途定めることができる。 10,000 (千円) \leq P \leq 1,000,000 (千円)
- (注4) Kr の値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。

別表-6 共通仮設費率(改修機械設備工事)

共通仮設費率

 $Kr = Exp(2.478 - 0.173 \times log_e P + 0.383 \times log_e T)$ (注2 · 3)

(注1)

Kr: 共通仮設費率(%)(注4)

P:直接工事費(千円)

T:工期(か月)

- (注1) 本表の共通仮設費率は、施工場所が一般的な市街地の比率である。
- (注2) Exp()は、指数関数e⁽⁾ を表す。e は、ネイピア数(自然対数の底)を表す。
- (注3) Pが以下の範囲を外れる場合は、共通仮設費を別途定めることができる。 3,000 (千円) \leq P \leq 1,000,000 (千円)
- (注4) Kr の値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。

別表-7 共通仮設費率(昇降機設備工事)

共通仮設費率

 $Kr = Exp(4.577 - 0.323 \times log_e P)$ ($2 \cdot 3$)

(注1)

Kr: 共通仮設費率(%)(注4)

P:直接工事費(千円)

- (注1) 本表の共通仮設費率は、施工場所が一般的な市街地の比率である。
- (注2) Exp()は、指数関数e⁽⁾ を表す。e は、ネイピア数(自然対数の底)を表す。
- (注3) Pが以下の範囲を外れる場合は、共通仮設費を別途定めることができる。 5,000 (千円) \leq P \leq 500,000 (千円)
- (注4) Kr の値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。

別表-8 現場管理費率 (新営建築工事)

現場管理費率

 $J_0 = Exp(5.899 - 0.447 \times log_eNp + 0.831 \times log_eT)$ (注2 · 3)

(注1)

Jo:現場管理費率(%)(注4)

Np: 純工事費(千円) T: 工期(か月)

- (注1) 本表の現場管理費率は、施工場所が一般的な市街地の比率である。
- (注 2) Exp()は、指数関数 $e^{()}$ を表す。e は、ネイピア数(自然対数の底)を表す。
- (注3) Np が以下の範囲を外れる場合は、現場管理費を別途定めることができる。 10,000 (千円) \leq Np \leq 5,000,000 (千円)
- (注4) Jo の値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。

別表-9 現場管理費率(改修建築工事)

現場管理費率

 $Jo=Exp(7.079 - 0.538 \times log_eNp + 0.773 \times log_eT)$ (注2·3)

(注1)

Jo:現場管理費率(%)(注4)

Np:純工事費(千円)

T: 工期(か月)

- (注1) 本表の現場管理費率は、施工場所が一般的な市街地の比率である。
- (注2) Exp()は、指数関数e⁽⁾ を表す。e は、ネイピア数(自然対数の底)を表す。
- (注3) Np が以下の範囲を外れる場合は、現場管理費を別途定めることができる。 3,000 (千円) \leq Np \leq 1,000,000 (千円)
- (注4) Jo の値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。

別表-10 現場管理費率(新営電気設備工事)

現場管理費率

 $J_0 = Exp(5.961 - 0.387 \times log_eNp + 0.629 \times log_eT)$ ($£2 \cdot 3$)

(注1)

Jo:現場管理費率(%)(注4)

Np:純工事費(千円)

T: 工期(か月)

- (注1) 本表の現場管理費率は、施工場所が一般的な市街地の比率である。
- (注2) Exp()は、指数関数e⁽⁾ を表す。e は、ネイピア数(自然対数の底)を表す。
- (注3) Np が以下の範囲を外れる場合は、現場管理費を別途定めることができる。 10,000 (千円) \leq Np \leq 1,000,000 (千円)
- (注4) Jo の値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。

別表-11 現場管理費率(改修電気設備工事)

現場管理費率

 $J_0 = Exp(6.038 - 0.431 \times log_eNp + 0.736 \times log_eT)$ (注2 · 3)

(注1)

Jo: 現場管理費率 (%) (注4)

Np:純工事費(千円)

T: 工期(か月)

- (注1) 本表の現場管理費率は、施工場所が一般的な市街地の比率である。
- (注 2) Exp()は、指数関数 $e^{()}$ を表す。e は、ネイピア数(自然対数の底)を表す。
- (注3) Np が以下の範囲を外れる場合は、現場管理費を別途定めることができる。 3,000 (千円) \leq Np \leq 1,000,000 (千円)
- (注4) Jo の値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。

別表-12 現場管理費率(新営機械設備工事)

現場管理費率 $Jo=Exp(4.723 - 0.252 \times log_eNp + 0.428 \times log_eT)$ (注2·3)

(注1)

Jo:現場管理費率(%)(注4)

Np:純工事費(千円) T:工期(か月)

(注1) 本表の現場管理費率は、施工場所が一般的な市街地の比率である。

(注 2) Exp()は、指数関数 $e^{()}$ を表す。e は、ネイピア数(自然対数の底)を表す。

(注3) Np が以下の範囲を外れる場合は、現場管理費を別途定めることができる。 10,000 (千円) \leq Np \leq 1,000,000 (千円)

(注4) Jo の値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。

別表-13 現場管理費率(改修機械設備工事)

現場管理費率 $Jo=Exp(6.221 - 0.461 \times log_eNp + 0.800 \times log_eT)$ (注2·3)

(注1)

Jo:現場管理費率(%)(注4)

Np: 純工事費(千円) T: 工期(か月)

(注1) 本表の現場管理費率は、施工場所が一般的な市街地の比率である。

(注2) Exp()は、指数関数e⁽⁾ を表す。e は、ネイピア数(自然対数の底)を表す。

(注3) Np が以下の範囲を外れる場合は、現場管理費を別途定めることができる。 3,000 (千円) \leq Np \leq 1,000,000 (千円)

(注4) Jo の値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。

別表-14 現場管理費率(昇降機設備工事)

現場管理費率 | Jo=Exp(7.438 - 0.448 × log_eNp) (注2·3)

(注1)

Jo:現場管理費率(%)(注4)

Np:純工事費(千円)

(注1) 本表の現場管理費率は、施工場所が一般的な市街地の比率である。

(注2) Exp()は、指数関数e⁽⁾ を表す。e は、ネイピア数(自然対数の底)を表す。

(注3) Np が以下の範囲を外れる場合は、現場管理費を別途定めることができる。 5,000 (千円) \leq Np \leq 500,000 (千円)

(注4) Jo の値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。

別表-15 一般管理費等率(建築工事)

工事原価	5 百万円以下	5百万円を超え 30億円以下	30億円を超える
一般管理費等率	17.24%	一般管理費等率算定式により 算定された率	8. 43%

算定式 Gp=28.978-3.173×1og₁₀ (Cp)

ただし、Gp:一般管理費等率(%)

Ср: 工事原価 (千円)

注1. Gpの値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。

別表-16 一般管理費等率(電気設備工事)

工事原価	3 百万円以下	3百万円を超え 20億円以下	20億円を超える
一般管理費等率	17.49%	一般管理費等率算定式により 算定された率	8.06%

算定式 $Gp = 29.102 - 3.340 \times 10g_{10}$ (Cp)

ただし、Gp:一般管理費等率(%)

Cp:工事原価(千円)

注1. Gpの値は、小数点以下3位を四捨五入して2位止めとする。

別表-17 一般管理費等率(機械設備工事、昇降機設備工事)

工事原価	3 百万円以下	3百万円を超え 20億円以下	20億円を超える
一般管理費等率	16.68%	一般管理費等率算定式により 算定された率	8. 07%

算定式 Gp=27.283-3.049×1og10(Cp)

ただし、Gp:一般管理費等率(%)

Cp:工事原価(千円)

注1. Gpの値は、小数点以下3位を四捨五入して2位止めとする。

千葉県公共建築工事積算基準等資料

第1編総則

本資料は、「千葉県公共建築工事積算基準」(以下、「積算基準」という。)、「千葉県公共建築工事共通費積算基準」(以下、「共通費基準」という。)、「公共建築工事標準単価積算基準(令和6年3月25日付け国営積第11号)」(以下、「単価基準」という。)等を円滑かつ適切に運用するために必要事項をとりまとめたものである。

第2編 工 事 費

1 数値の取扱い

設計変更における工事価格については、算出された金額の範囲内で、原則として工 事価格を有効桁が上位4桁、一千万円未満の場合は一万円単位となるように調整する。

- 2 新たな追加の工事等の取扱い
- (1)以下の場合の費用には、「当初請負代金額から消費税等相当額を減じた額を当初工事費内訳書記載の工事価格で除した比率」(以下「当初請負比率」という。)を乗じない。 イ. 新たな追加の工事

現に施工中の工事と一体で施工することが不可欠な場合において、設計図書で明示していない施工条件について受注者が予期することのできない特別な状態が生じ、以下の(イ)から(ホ)の新たな種類の工事を追加する場合の費用。

- (イ) とりこわし(地下埋設物及び埋設配管に限る)
- (口) 地盤改良
- (ハ) 十壌汚染処理
- (ニ) 石綿含有吹付材及び保温材等の処理
- (ホ)上記(イ)から(ニ)に伴う発生材処理
- 口. 公共料金等

以下の(イ)から(ホ)を追加する場合の費用。

- (イ) 現場発生による、湧水を公共下水道に流す場合等の費用
- (ロ) 仮設建築物の行政手数料
- (ハ) 浄化槽の行政手数料
- (二) 昇降機の行政手数料
- (ホ) 水道の負担金 (敷地内)
- (2)(1)イ.の新たな追加の工事に関して、当該追加の工事に係る設計変更における工事費は、当該変更に係る直接工事費を積算し、これに当該変更に係る共通費を加えて得た額に、当該追加の工事が新たに追加された際の請負代金の変更額から消費税等相当額を減じた額を当該設計変更時の工事費内訳書記載の工事価格で除した比率(以下「当該追加の工事に係る請負比率」という。)を乗じ、さらに消費税等相当額を加えて得た額とする。
- (3) (1) ロ. の公共料金等を新たに追加する場合は、これらの費用の共通費は算定せず、工事費に加算する。

- 3 工事の一時中止に伴う増加費用
- (1) 工事の一時中止に伴う増加費用は、受注者が作成した中止期間中の工事現場の維持・管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)に基づき、当該費用の内容(項目・数量)の必要性を受発注者で協議したうえで算定する。
- (2) 工事の一時中止に伴う増加費用の計上は、工事再開以降の設計変更項目とは 区別して計上する。
- (3) 工事の一時中止に伴う増加費用の算定は以下による。
 - イ. 工事の一時中止に伴う増加費用は、工事現場の維持に要する費用、工事体制の縮小に要する費用及び工事の再開準備に要する費用(以下「中止期間中の現場維持等の費用」という。)に工事の一時中止に伴う本支店における増加費用を加算したものとする。
 - (イ) 工事現場の維持に要する費用

工事現場の維持に要する費用とは、中止期間中において工事現場を維持し又は 工事の続行に備えて機械器具、労務者又は技術職員(専門職種を含む。以下同じ) を保持するために必要とされる費用等とする。


(ロ) 工事体制の縮小に要する費用

工事体制の縮小に要する費用とは、中止時点における工事体制から中止した工事現場の維持体制にまで体制を縮小するため、不要となった機械器具、労務者又は技術職員の配置転換に要する費用等とする。

- (ハ) 工事の再開準備に要する費用
 - 工事の再開準備に要する費用とは、工事の再開予告後、工事を再開できる体制にするため、工事現場に再投入される機械器具、労務者、技術職員の転入に要する費用等とする。
- ロ. 中止期間中の現場維持等の費用は、基本計画書に基づき実施された内容について、 受注者から増加費用に係る見積りを求め、それを参考に積み上げ計上する。ただし、 中止期間中の現場維持等の費用として積み上げる内容に、仮囲い等の仮設、交通誘 導警備員等の当初契約の予定価格の作成時に積み上げで算定したものについては、 当初契約時の積算の方法により積み上げ計上する。
- ハ. 工事の一時中止に伴う本支店における増加費用は、設計変更における一般管理費等の算定方法と同様に、中止期間中の現場維持等の費用を当初発注工事内に含めた場合の一般管理費等を求め、当初発注工事の一般管理費等を控除した額とする。なお、一般管理費等率は、工事原価に中止期間中の現場維持等の費用を加算した額に対する一般管理費等率とする。
- ニ. 契約保証費にかかる補正を行わない。
- (4) 中止期間中の現場維持費等の費用は、中止した工事の内訳書の中に「工事の一時中 止に伴う増加費用」として原契約の工事費とは別に計上するものとする。ただし、内 訳書上では、原契約に係る工事費と増加費用の合計額を工事費とみなすものとする。

(5) 増加費用の計上箇所

工事の一時中止に伴う増加費用は、工事原価内で計上し、一般管理費等の対象とする。このため、当該費用には一般管理費等を含めない。



第3編 共 通 費

- 第1章 共通事項
 - 1 共通費算定に関する数値の取扱い
 - (1)率による算定 共通費基準の率により算定した金額は、一円未満切捨てとする。
 - (2) 積み上げによる算定 積み上げによる算定は第4編第1章1に準ずる。
 - (3) 一般管理費等
 - イ. 算出された金額の範囲内で、原則として工事価格の有効桁が上位4桁、一千万円 未満の場合は、一万円単位となるように一般管理費等で調整する。
 - ロ. 設計変更及び随意契約をおこなう場合の工事において一般管理費等を算定するに あたり、控除する契約済みの工事の一般管理費等は、調整する前の金額を採用する。
 - 2 新営工事と改修工事を一括して発注する場合の算定
 - (1) 共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率は、それぞれ以下のとおりとする。
 - イ. 共通仮設費率は、新営工事と改修工事の直接工事費の合計額に対応する新営工事 と改修工事それぞれの共通仮設費率とする。なお、積み上げによる共通仮設費は、 新営工事と改修工事のうち主な工事の共通仮設費に計上する。
 - ロ. 現場管理費率は、新営工事と改修工事の純工事費の合計額に対応する新営工事と 改修工事それぞれの現場管理費率とする。なお、積み上げによる現場管理費は、新 営工事と改修工事のうち主な工事の現場管理費に計上する。
 - ハ. 一般管理費等は、新営工事と改修工事の工事原価の合計額に対する一般管理費等率により算定する。
 - (2) 共通仮設費及び現場管理費は、新営工事と改修工事に区分して算定する。
 - 3 建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事のいずれかの主たる工事 と主たる工事以外の工事を一括して発注する場合の算定
 - (1) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事のいずれかの主たる工事と主たる工事以外の工事の場合
 - イ. 共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率は、それぞれ以下のとおりとする。なお、主たる工事とは発注時の工事種別をいう。
 - (イ) 共通仮設費は、それぞれの工事種別ごとの共通仮設費に関する定めにより算定し、それらの合計による。なお、積み上げによる共通仮設費は、それぞれの工事種別ごとに区分して計上する。
 - (ロ) 現場管理費は、それぞれの工事種別ごとの現場管理費に関する定めにより算定し、それらの合計による。なお、積み上げによる現場管理費は、それぞれの工事種別ごとに区分して計上する。
 - (ハ) 一般管理費等は、それぞれの工事種別の工事原価の合計額に対する主たる工事 の一般管理費等率により算定する。
 - ロ. 主たる工事以外のいずれかの工事が、工事内容及び工事費から適切と判断出来る場合は、当該工事を主たる工事に含め、主たる工事の定めにより共通仮設費及び現場管理費を算定することができる。
 - ハ. 共通費の算定方法は、設計図書の変更があった場合においても、原則として変更しない。

- 4 敷地が異なる複数の工事を一括して発注する場合の算定
- (1) 共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率は、それぞれ以下のとおりとする。
 - イ. 共通仮設費率は、それぞれの敷地の工事ごとの直接工事費及び工期に対応する共 通仮設費率とする。なお、積み上げによる共通仮設費は、それぞれの敷地の工事ご とに計上する。
 - ロ. 現場管理費率は、それぞれの敷地の工事ごとの純工事費及び工期に対応する現場管理費率とする。なお、積み上げによる現場管理費は、それぞれの敷地の工事ごとに計上する。
 - ハ. 一般管理費等は、それぞれの敷地の工事ごとの工事原価の合計額に対する一般管理費等率により算定する。
- (2) 共通仮設費及び現場管理費は、それぞれの敷地の工事ごとに算定する。
- 5 営繕工事のいずれかと営繕工事以外の工事を一括して発注する場合の算定 共通費は、営繕工事と営繕工事以外の工事に分け、それぞれの工事ごとの共通費に関 する定めにより算定する。
- 6 とりこわし工事の取扱い

とりこわし工事とは、建築物解体工事共通仕様書3.3.1 に基づき、建築物を解体する工事をいう。

建築物の解体に合わせ、建築物解体工事共通仕様書3.3.1 に基づき、工作物等を解体する場合は、工作物等もとりこわし工事として取扱う。

7 とりこわし工事等を単独で発注する場合の算定

以下の工事を単独で発注する場合の共通費は、製造業者・専門工事業者からの見積り を参考に計上する。

- とりこわし工事
- 特殊な室内装備品(家具、書架及び実験台の類)工事
- 造園工事
- 舗装工事
- ・ さく井設備工事、等
- 8 指定部分及び指定部分工期

原則として、指定部分の工期は、共通仮設費及び現場管理費における算定に用いる工期(T)に用いない。

なお、指定部分とは工事の完成に先立ち引渡しを受けるべきことを設計図書により指定した工事範囲をいい、その工事範囲の完了期限を指定部分工期という。

- 9 設計変更における共通費の算定
- (1) 共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率は、それぞれ以下のとおりとする。
 - イ. 共通仮設費率は、当初請負比率を乗じる工事、当該追加の工事に係る請負比率を 乗じる工事、そのどちらにも当てはまらない工事の直接工事費の合計額及び工期に 対応する率とする。
 - ロ. 現場管理費率は、当初請負比率を乗じる工事、当該追加の工事に係る請負比率を 乗じる工事、そのどちらにも当てはまらない工事の純工事費の合計額及び工期に対 応する率とする。
 - ハ. 一般管理費等率は、当初請負比率を乗じる工事、当該追加の工事に係る請負比率 を乗じる工事、そのどちらにも当てはまらない工事の工事原価の合計額に対応する 率とする。

(2) 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等は、当初請負比率を乗じる工事、当該追加の工事に係る請負比率を乗じる工事、そのどちらにも当てはまらない工事に区分して算定する。

第2章 共通仮設費

1 共通仮設費の区分

共通仮設費は、建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事のそれぞれと処分費に区分して算定する。

2 共通仮設費の算定方法

(1) 共通仮設費の算定は共通仮設費率により算定する。ただし、共通仮設費率に含まれないものは積み上げにより算定する。

共通仮設費=(直接工事費×共通仮設費率)+積み上げによる共通仮設費

- イ. 共通仮設費率による算定
 - (イ) 共通仮設費率の算定に用いる T (工期)
 - ①共通仮設費率の算定に用いる T (工期) は、入札公告等に示された開札予定日から工期末までの日数を元に、開札から契約までを考慮し7日を減じた日数を30日/月にて除す。その値は小数点以下第2位を四捨五入して1位止めとする。なお、設計図書等に工期の始期が明示されている場合は、その始期から工期末までの日数を30日/月にて除し、この値を T (工期) として共通仮設費率を算出する。
 - ②工事一時中止(一部一時中止の場合も含む)があった場合、共通仮設費率の算定に用いる T (工期)には、工事一時中止(一部一時中止の場合も含む)を理由とした工期延伸する期間を含まない。
- (ロ) 監理事務所を設けない場合の補正
 - ①建築工事において、共通費基準 3 (3) 表-5に挙げる監理事務所(監督職員事務所)を設けない場合は、共通仮設費率(Kr)に以下の補正値を乗じる。

直接 工事費	1000万円 未満	1000 万円以上 50 億円以下	50億円を 超える
補正値	0.887	0.738+0.0162×Log _e P	0. 988
	# ># = = 1 - 1 - 1 - 1	・ カーナ・ナーナー イイの / イの /	

Pは、共通費基準 別表における P:直接工事費 (千円)

- 注1) 補正式による値は小数点以下第4位を四捨五入して3位止めとする。
- 注2) 設計変更においては、変更後のPに対応した値を変更後のKrに乗じる。
- (ハ) とりこわし工事を含めて発注する場合

とりこわし工事は新営建築工事に含めて算定する。

(二) リース料の取り扱い

仮設庁舎等をリースで発注する場合は、処分費を除く直接工事費の合計額に対応する共通仮設費率により直接工事費からリース料及び処分費を除いた額の共通仮設費を算定する。

- (ホ) 直接工事費が共通費基準 別表(注3)で定める範囲を外れる場合 原則として算定式により算定された率を採用する。
- (へ) 共通仮設費率の留意事項
 - ①環境安全費に含まれる台風等災害に備えた災害防止対策に要する費用のうち、 一般的なものの費用については、以下の費用が含まれている。
 - ・屋外に存置された資材等の移動、養生に要する費用
 - ・外部足場の点検、補強、シート類の巻き上げ等に要する費用
 - ②共通仮設費率に含まれる動力用水光熱費
 - ・新営工事は引込費用及び使用料が該当する。(工事用)
 - ・改修工事は既存施設からの引き込みが可能であるため、主にメーター設置費

と使用料が該当する。(工事用)

ロ. 積み上げによる算定

以下の項目については、共通仮設費率に含まれないため、設計図書等に基づき積み上げにより算定する。

(イ) 準備費

敷地測量、仮設用借地料、既存施設内の家具、什器、機器等の移動・復旧に関する費用

- (口) 仮設建物費
 - ①宿舎、設計図書による現場環境改善費用
 - ②電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事における、監理事務所(監督 職員事務所)、備品等の費用
 - ③建築工事における、監理事務所(監督職員事務所)の備品等の費用のうち、設計図書に当該工事固有の事情により指定された内容
- (ハ) 工事施設費

仮囲い、工事用道路、歩道構台、設計図書によるイメージアップ費用

(二) 環境安全費

安全管理・合図等の要員に要する費用(工事現場(施設)の警備に要する警備 要員、機械警備及び交通誘導員(交通誘導警備員)に要する費用)、台風等災害 に備えた災害防止対策に要する費用のうち、大規模な台風等の風災害対策として、 足場の防護シートの全面掛払い、防音パネルの全面掛払い等、受発注者間の協議 に基づき設計図書に記載される災害防止対策に要する費用

(ホ)動力用水光熱費

本受電後の電力基本料金

(へ) 屋外整理清掃費

除雪に要する費用

- (卜) 機械器具等
 - ①新営工事における荷揚用揚重機械器具の費用

規格の選定及び存置日数は表2-1~表2-5を参考とし、施工条件等により機種を選定する。

(共通事項)

- 1. 揚重機等の設置・移動の作業が支障なく行える敷地を条件としたものである。
- 2. RC造の標準的な階高、スパン及び仕上げの建物として設定したものである。
- 3. A=建築面積 / 750 m² (計算過程においてAの値を端数処理する場合は、 小数点以下第三位を四捨五入し小数点以下第二位とする。)
- 4. N=階数
- 5. 存置日数の端数処理は、小数点以下第一位を切上げ整数とする。
- 6. 各階の面積が著しく異なる場合は、実状に応じて適切に補正する。
- 7. 階数が 2 階以下かつ建築面積が 250 ㎡未満の場合は、規格を 16t 以下とし、存置日数は実状に応じて適切に補正する。
- 8. 障害物等で揚重作業に支障がある場合は、実状に応じて適切に設定する。
- 9. 表 $2-1\sim2-5$ の存置日数には回送等に要する日数を含む。

表2-1 地上階の躯体用揚重機械存置日数(鉄筋コンクリート造)

階数(N)	規格	存 置 日 数	備考
1	25t	13. $6 \times A + 5$. 2	
2	25t	18. $0 \times A + 10. 0$	
3	25t	$22.4 \times A + 14.8$	
4	25t	$26.8 \times A + 19.6$	
5	25 t	$31.2 \times A + 24.4$	

表2-2 地下階の躯体用揚重機械存置日数(鉄筋コンクリート造)

階数(N)	規格	存 置 日 数	備考
В 1	25 t	9. 5×A	

表2-3 塔屋階の躯体用揚重機械存置日数(鉄筋コンクリート造)

階数(N)	規格	1	備	考		
	双 1谷	100 ㎡未満	300 ㎡未満	500 ㎡未満	1階当たり	りの面積
P 1	25t	4	5	6		

表2-4 地上階の仕上用揚重機械存置日数(鉄筋コンクリート造)

階数(N)	規格	存 置 日 数	備考
1	16 t	2. $3 \times A + 1$	
2	16 t	5. $4 \times A + 2$	
3	16 t	8. $5 \times A + 3$	
4	ロンク`スパン工事用 エレヘ`ータ 1t 未満	$18.5 \times N + 40.5$	建築面積 1,000 ㎡ごとに 1 台
5	ロングスパン工事用 エレヘ゛ータ 1t 未満	$18.5 \times N + 40.5$	建築面積 1,000 ㎡ごとに 1 台

表2-5 地下階の仕上用揚重機械存置日数(鉄筋コンクリート造)

階数(N)	規格	存 置 日 数	備考
В 1	16t	6. 4×A	

②改修工事における荷揚用揚重機械器具の費用

機種の選定および存置日数は、施工内容、施工条件等により機種を選定する。

(チ) 情報システム費

情報共有、遠隔臨場、BIM、その他情報通信技術等のシステム・アプリケーションに要する費用

(リ) 試験費等

①建築工事において、公共建築工事標準仕様書、公共建築改修工事標準仕様書等に基づく試験費、レディーミクストコンクリートの単位水量試験費、特記仕様書にて定める試験のうち軽微な試験費を除き、積み上げにより算定する。

(積み上げによる試験費の例)

- ・石綿粉じん濃度測定
- ・分析による石綿含有建材の調査
 - 化学物質の濃度測定
- ・六価クロム溶出試験費
- ・PCB含有シーリング材の調査
- ・路床土の支持力比(CBR)試験
- ·現場 CBR 試験
- 放射線透過試験
- ・上記に類する各種試験費等
- ②電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事において、公共建築工事標準

仕様書、公共建築改修工事標準仕様書等に定める機材の試験費及び施工の試験 費を除き、積み上げにより算定する。

(積み上げによる試験費の例)

- ・ 石綿粉じん濃度測定
- ・分析による石綿含有建材の調査
- PCB含有調査
- 放射線透過試験
- ・テレビ電波障害調査(事前・中間・事後)
- 迷走電流測定調査
- ・上記に類する各種試験費等
- (ヌ) 石綿含有建材の調査費(事前調査結果を貸与しない場合又は石綿等の使用の有無を設計図書へ明示しない場合は計上する)

(2) 処分費の取扱い

建設発生土処分費及び発生材処分費を含めて発注する場合、これらの費用の共通仮設費は算定しない。

第3章 現 場 管 理 費

1 現場管理費の区分

現場管理費は、共通仮設費で区分した項目ごとに算定する。

- 2 現場管理費の算定方法
- (1) 現場管理費の算定は現場管理費率により算定する。ただし、現場管理費率に含まれないものは積み上げにより算定する。

現場管理費=(純工事費×現場管理費率)+積み上げによる現場管理費

- イ. 現場管理費率による算定
 - (イ) 現場管理費率の算定に用いる T (工期)
 - ①現場管理費率の算定に用いる T (工期) は、入札公告等に示された開札予定日から工期末までの日数を元に、開札から契約までを考慮し7日を減じた日数を30日/月にて除す。その値は小数点以下第2位を四捨五入して1位止めとする。なお、設計図書等に工期の始期が明示されている場合は、その始期から工期末までの日数を30日/月にて除し、この値を T (工期) として現場管理費率を算出する。
 - ②工事一時中止(一部一時中止の場合も含む)があった場合、現場管理費率の算定に用いる T (工期)には、工事一時中止(一部一時中止の場合も含む)を理由とした工期延伸する期間を含まない。
- (ロ) とりこわし工事を含めて発注する場合 とりこわし工事は新営建築工事に含めて算定する。
- (ハ) リース料の取扱い

仮設庁舎等をリースで発注する場合は、処分費を除く純工事費の合計額に対応する現場管理費率により純工事費からリース料及び処分費を除いた額の現場管理費を算定する。

- (二) 純工事費が共通費基準 別表(注3)で定める範囲を外れる場合 原則として算定式により算定された率を採用する。
- (ホ) 現場管理費率の留意事項
 - ①現場管理費率内のその他の項目に含まれる費用
 - ・本支店等から支援を受けた場合の原価性費用として、本支店等から支援を受けた以下の費用が含まれている。
 - ・検査、試験の支援に要する費用
 - ・施工図作成の支援に要する費用
 - ・その他、外注又は現場従業員が従事する代わりに、本支店等従業員が従事 した場合に要する費用
 - 各種調査に要する費用として、以下の費用が含まれている。
 - ・本支店等従業員が調査に伴う作業に要した費用
 - ・現場従業員が工事完了後に調査に伴う作業に要した費用
- ロ. 積み上げによる算定

以下の項目については、現場管理費率に含まれないため、設計図書等に基づき 積み上げにより算定する。

(イ) 要員等の費用

条件明示された要員等の費用(共通仮設費の費用以外、現場雇用労働者の給料等)

(2) 処分費の取扱い

建設発生土処分費及び発生材処分費を含めて発注する場合は、これらの費用の現場 管理費は算定しない。

(3) 支給材を使用する場合

支給材(入居官署または発注者側で購入・製作された資機材)を使用して工事を施工する場合は、支給材を購入すると仮定した評価額の2%を現場管理費に加算する。 ただし、再利用資機材については現場管理費を加算しない。

第4章 一般管理費等

- 1 一般管理費等の算定方法
- (1) 一般管理費等の算定は一般管理費等率により算定する。ただし一般管理費等率に含まれないものは積み上げにより算定する。
 - 一般管理費等=(工事原価×一般管理費等率)+積み上げによる一般管理費等

イ. 一般管理費等率による算定

(イ) 前払金支出割合による補正

前払金支出割合が35%以下の場合の一般管理費等率は、表3-1の前払金支出割合区分ごとに定める補正係数を一般管理費等率に乗じて得た率とする。 なお、前払金の保証がない工事は、一般管理費等の補正の対象外とする。

表 3-1 一般管理費等率補正係数

前払金支出割合区分(%)	補正係数
0から5以下	1. 05
5を超え15以下	1. 04
15を超え25以下	1. 03
25を超え35以下	1. 01

(ロ) 契約保証費について

共通費基準 5 (1) による契約保証費については、工事原価に表3-2による契約保証費率を乗じ算出した金額を一般管理費等に加算する。ただし、設計変更においては補正を行わない。

表3-2 契約保証費に関する一般管理費等率の補正値

公 5 7/14// LEA (-1/17) 0 / 1/2 1/	
内 容	補正値(%)
保証の方法1:発注者が金銭的保証を必要とする場合 [工事請負契約書第4条を採用する場合]	0.04
保証の方法2:発注者が役務的保証を必要とする場合	0.09
保証の方法3:上記以外の場合	補正しない

注)契約保証のうち、保証の方法3の具体例は以下のとおり。

①千葉県財務規則第98条第1項第1号の規定により、工事請負契約書の作成を省略できる工事請負契約である場合

第4編 単価、価格等

本編は、千葉県公共建築工事における工事費積算に用いる単価及び価格に関する基本的事項を定める。なお、山間へき地等の地理・気象条件が特異な場合や社会・経済動向に著しい変化が認められる場合等においては実状に応じた適切な単価及び価格を用いる。

第1章 共通事項

1 単価及び価格に関する数値の取り扱い

予定価格のもととなる工事費を算出する過程における数値の取り扱いは以下の通りとする。また、端数処理を行う場合は、原則として四捨五入とする。

- (1) 物価資料に基づく材料単価、市場単価等
 - イ. 平均値を採用する場合の端数処理は一円単位とし、一円未満の場合は小数点以下 第2位とする。
 - ロ. イの端数処理を行った結果が、物価資料の掲載価格の有効桁の最終の桁の位と異なる場合の端数処理は、有効桁の最終の桁の位が最も小さい桁の位とする。
 - ハ. 1つの物価資料にのみ掲載される場合は、掲載された価格とし、端数処理は行わない。
 - 二. イの処理をする前の物価資料掲載価格、物価資料掲載価格の合算単価及び物価資料掲載価格の単位換算単価の端数処理は行わない。ただし、単位換算を行った結果、 小数点以下第3位以降がある場合は小数点以下第2位とする。

(2) 標準歩掛り等(市場単価の補正含む)に基づく単価

- イ. 標準歩掛り等で算定した単価を標準歩掛り等に用いる場合は、小数点以下第2位 まで算定した単価を代入する。
- ロ. 単価算定時における金額(数量×単価)の有効桁は、小数点以下第2位までとする。 ハ. 単価算定に用いる数量に小数点以下第6位以降がある場合は、小数点以下第5位
- (3) 製造業者又は専門工事業者の見積価格等

採用する価格の端数処理については有効上位3桁とする。ただし、千円未満の場合は十円単位とし、百円未満の場合は一円単位とし、一円未満の場合は小数点以下第2位とする。

- (4) 細目別内訳書及び別紙明細書における単価及び金額
 - イ. 細目別内訳書及び別紙明細書に計上する単価の端数処理については有効上位3桁とする。ただし、千円未満の場合は十円単位とし、百円未満の場合は一円単位とする。
 - ロ. 細目別内訳書に計上する金額は、円単位とし端数が出ないよう数量または単価を 調整する。
 - ハ. 別紙明細にて算定した金額は、細目別内訳書に円単位として一式計上する。

2 材料価格等

とする。

単価基準 第1編2(1)に定める材料価格等とは、杭、鉄筋、コンクリート、鉄骨 等の価格変動が大きい資材並びに建物ごとに個別性が高い機器等の単価及び価格をいう。

3 歩掛り

単価の算定に用いる歩掛りは、単価基準 第1編3で規定される標準歩掛りの他に「営 繕積算システム等開発利用協議会歩掛り(以下「協議会歩掛り」という。)による。

また、標準歩掛りの補足資料として、「公共建築工事積算研究会参考歩掛り(以下「参考歩掛り」という。)」及び、市場単価にない類似の単価の作成や見積り単価の検討資料

として、「営繕積算システム等開発利用協議会参考資料(以下「協議会参考」という。)」 を参考とする。

4 「その他」の率

歩掛りの「その他」の率は、中間値+1%を標準*とし、地域の特殊性等を考慮のうえ適切に定める。

※墜落制止用器具の費用を含めた環境安全費の計上分として1%を加算。対象は 単価基準の表3-1-1~3に示された工種とする。

なお、交通誘導員(交通誘導警備員)等の率の設定がされていない工種等については、本来事業者が負担すべき法定福利費相当額や会社経費を適切に反映した率を設定する。

5 市場単価

単価基準 第1編2 (3) の掲載条件が一部異なる場合で市場単価を補正して算出する単価(以下「補正市場単価」という。) の補正方法は、次の式による。

なお、補正市場単価の細目工種、補正に用いる歩掛りについては各章による。

補正市場単価A'=市場単価A × 算定式 算定式=a' ÷ a

a' = 補正市場単価A'の細目工種に対応する歩掛りによる複合単価

a =市場単価Aの細目工種に対応する歩掛りによる複合単価

注) 算定式の値は、小数点以下3位を四捨五入して小数点以下第2位とする。

6 物価資料の掲載価格

- (1) 単価基準 第1章2による単価及び価格の算定において材料価格、材料単価及び仮設材費は、積算資料 ((一財)経済調査会発行)、建設物価((一財)建設物価調査会発行)等の平均値を採用する。
- (2) 市場単価は建築施工単価((一財)経済調査会発行)及び建設コスト情報((一財) 建設物価調査会発行)に掲載されている「建築工事市場単価」の平均値を採用する。

7 製造業者又は専門工事業者の見積価格等

(1) 見積単価

単価基準 第1編2(4)による場合で、製造業者又は専門工事業者の見積 価格等を参考にして単価及び価格を算定する場合は、必要に応じてヒアリング 等を行い市中における取引状況等(実勢価格帯)を確認する。

なお、当初の工事費内訳書作成時の見積依頼先は複数とし、見積内容が適切なことを確認の上、原則として最安値の見積書を基に実勢価格帯、類似の取引価格、数量の多寡及び施工条件等を勘案して単価及び単位を決定する。

(2) 価格決定の参考とする見積書の留意事項

見積書は紙(ファクシミリ含む)又は電磁的記録によることができることから、単価及び価格決定の参考とするために取得した見積書が、当該工事対象のものであることを見積担当者へ確認し、「確認済」を見積書又は見積比較表に記載(手書きメモ等)する。

なお、いずれの場合でも製造業者又は専門工事業者の社印、担当者印は省略可。(担当者印の代替としての直筆署名は不要)

8 改修工事の取り扱い

(1) 改修工事の分類

改修工事は、執務状態、部位、方法等により、分類できる。

イ. 執務状態、部位、方法等による改修工事の分類



ロ. 執務状態の区分

改修工事は、工事期間における建物内の執務状況により、全館無人改修及び執務 並行改修に積算上区分することができる。

- (イ)全館無人改修:仮庁舎等が準備されている等、改修する建物全館が無人(執務者がいない)の状態で行う改修工事をいう。
- (ロ) 執務並行改修:建物に執務者がいる状態で行う改修工事をいい、施工場所と執務中の場所が区画されている状態の工事も含まれる。また、増築工事においても既存建物と取り合う部分の改修工事については、既存建物の執務者の有無の状態により分類する。

なお、執務並行改修の場合は、施工者が執務環境に配慮等しながら施工を行うことを前提として単価の補正を行う。

ハ. 部位・方法の区分

改修工事は、上記執務状態の区分による二つの区分を下記のとおりさらに細かく 区分することができる。

- (イ) 外部全面改修:建物の屋根、外壁等の全面を改修する場合をいう。
- (ロ) 外部部分改修:建物の屋根、外壁等の小規模で部分的な改修及びそれらが点在 する改修をいう。
- (ハ) 内部全面改修:建物の内部全面を改修する場合をいう。
- (二) 内部部分改修:部屋単位の床、壁、天井等の個別又は複合改修及びそれらが点 在する改修をいう。

間仕切り等の撤去・新設、又は設備改修等による取り合い周辺 部分の改修をいう。

(2) 執務並行改修の場合の単価の補正

執務並行改修の場合は、施工業者が執務者に配慮等しながら施工を行うことを前提として単価の補正をおこなう。

(3) 改修工事の積算に用いる単価の適用

全館無人改修の場合は基準単価とし、執務並行改修の場合は表 A-1、表 E-1 及び表 M-1により、基準単価又は基準補正単価とすることを標準とする。なお、基準単価及び基準補正単価は次による。(表 4)

イ. 基準単価

単価基準の第2編、第3編、第4編及び本資料に定められた標準歩掛りによる複合単価並びに市場単価及び補正市場単価のほか、参考歩掛り等による複合単価。

口. 基準補正単価

- (イ) 建築工事については、標準歩掛りによる複合単価は労務の所要量の15%増し を標準とする。また、市場単価及び補正市場単価においては、表 A-1による改修補正率を標準として算定する。
- (ロ) 電気設備工事については、標準歩掛りによる複合単価は労務の所要量の20% 増しを標準とする。また、市場単価及び補正市場単価においては、表 E-1による改修補正率を標準として算定する。
- (ハ)機械設備工事については、標準歩掛りによる複合単価は労務の所要量の20%増しを標準とする。また、市場単価及び補正市場単価においては、表M-1による改修補正率を標準として算定する。
- (二) 著しく作業効率が悪い場合においては実状を考慮し労務費等を補正する。

表4 改修工事の積算に用いる単価の適用

執務状態の区分	単価の適用	使用する単価及び補正
全館無人改修	基準単価	複合単価、市場単価、補正市場単価をそのまま用いる
執務並行改修※	基準単価	複合単価、市場単価、補正市場単価をそのまま用いる
	基準補正単価	複合単価の労務の所要量15%又は20%増し
		・建築工事
		労務の所要量 × 1.15(15%増し)
		電気設備工事及び機械設備工事
		労務の所要量 × 1.20(20%増し)
		市場単価×改修補正率(表 A-1、表 E-1、表 M-1)
		補正市場単価×改修補正率(表 A-1、表 E-1、表 M-1)

※執務並行改修における単価の適用は、表 A-1、表 E-1、及び表 M-1の工種ごとの「用いる単価」により、基準単価及び基準補正単価を用いる。

表 A-1 執務並行改修の場合の工種ごとの単価適用区分

スペート 執務並行以下の場合の工権ことの単価適用区別 基準補正単価の算定方法					
工種	用いる単価	複合単価 労務の所要量 補正	市場単価及び補正市場単価 改修補正率		備考
仮設	基準単価		_		
土工	基準単価	_	_	_	
地業	基準単価	_	_	_	
鉄筋	基準単価	_	_	<u> </u>	
コンクリート	基準単価	_	_	_	
型枠	基準単価	_	_	_	
鉄骨	基準単価	_	_	_	
既製コンクリート	基準補正単価	1.15	_		
防水	基準補正単価	1.15	防水	1.07	
			防水(シーリング)	1.13	
石	基準補正単価	1.15	_		
タイル	基準補正単価	1.15	_		
木工	基準補正単価	1.15	_		
屋根及びとい	基準補正単価	1.15	_		
金属	基準補正単価	1.15	金属	1.08	
左官(性上塗桝上)	基準単価	_	_		
左官(仕上塗材仕上以外)	基準補正単価	1.15	左官(仕上塗材仕上以外)	1.14	
建具	基準補正単価	1.15	建具 (ガラス)	1.09	
			建具(シーリング)	1.14	
塗装 (改修標性機)	基準補正単価	1.15	塗装(改修標仕仕様)	1.14	
内外装	基準補正単価	1.15	内外装	1.11	
			内外装(ビニル床材)	1.08	
仕上げユニット	基準補正単価	1.15	_	_	
排水	基準単価		_	_	
構内舗装	基準単価		_		
植栽	基準単価	_	_		
仮設(改修)	基準単価				
撤去	基準単価	_	_		
外壁改修	基準単価	_			
とりこわし	基準単価	_		_	

表 E-1 執務並行改修の場合の工種ごとの単価適用区分

1.7			重ことの平価週		litte der
工種	用いる単価	複合単価労務 の所要量補正	市場単価及び補正市場 改修補正率	揚単価	備考
配管工事	基準補正単価	1.20	電線管、2種金属線ぴ及び同ボックス	1.18	
			ケーフ゛ルラック	1.14	
			位置ボックス及び位置ボックス用ボンディング	1.17	
			プ°ルホ゛ックス	1.12	
			プルボックス用接地端子	1.00	
			防火区画貫通処理 ケーブルラック用(壁・床)	1.13	
			防火区画貫通処理 金属管・丸型用	1.05	
			(電動機その他接続材工事) 金属製可とう電線管	1.14	
配線工事	基準補正単価	1.20	600V 絶縁電線及び 600V 絶縁ケーブル	1.16	
接地工事(屋内)	基準補正単価	1.20	_		
接地工事(屋外)	基準単価		(設置極工事)	_	
			鋼板式、銅覆鋼棒、設置極埋設票(金属製)		
塗装工事	基準補正単価	1.20	_		
機器搬入	基準補正単価	1.20	_		
電灯設備	基準補正単価	1.20	_		
動力設備	基準補正単価	1.20	_		
雷保護設備	基準補正単価	1.20	_		
受変電設備	基準補正単価	1.20	_	_	
電力貯蔵設備	基準補正単価	1.20	_		
架空線路	基準単価	_	_		
地中線路	基準単価		_	_	
構内交換設備	基準補正単価	1.20	_		
情報表示•拡声設備	基準補正単価	1.20	_		
誘導支援設備	基準補正単価	1.20	_	_	
テレビ共同受信設備	基準補正単価	1.20	_	_	
監視カメラ設備	基準補正単価	1.20	_		
火災報知設備	基準補正単価	1.20	_		
撤去(再使用しない)	基準単価	_	_		
撤去 (再使用する)	基準単価		_		
再取付け	基準補正単価	1.20	_		
機器搬出	基準補正単価	1.20	_		
はつり工事	基準補正単価	1.20	_	—	

注)屋外、共同溝においては原則として基準補正単価を使用しない。

表 M-1 執務並行改修の場合の工種ごとの単価適用区分

10.1	1 // (1/)	基注			
工 種	用いる単価	複合単価	市場単価及び補正市場	·単価	備考
		労務の所	改修補正率	1 11111	
		要量補正			
配管工事	基準補正単価	1.20	_	_	屋上及び
(屋内一般、機械室・便所)					外壁施工含む
配管工事	基準単価		_	_	
(屋外・共同溝)					
配管工事(地中)	基準単価		_	_	
配管附属品	基準補正単価	1.20	_	_	
保温工事	基準補正単価	1.20	配管用、ダクト用及び消音内貼	1.14	
塗装及び防錆工事	基準補正単価	1.20	_		
機器搬入	基準補正単価	1.20	_		
総合調整	基準補正単価	1.20	_		
土工事	基準単価		_	_	
コンクリート工事	基準補正単価	1.20	_	_	屋内基礎等
機器類の据付	基準補正単価	1.20	_	_	
ダクト設備	基準補正単価	1.20	低圧ダクト、排煙ダクト及び低圧チャ ンバー類	1.14	
ダクト附属品	基準補正単価	1.20	既製品ボックス、排気口、ダンパー等の取付手間のみ	1.20	
自動制御設備	基準補正単価	1.20	_	_	歩掛りによる場合
衛生器具設備	基準補正単価	1.20	取付手間のみ	1.20	
(ユニットを除く)					
桝類	基準単価		_	_	
消火設備	基準補正単価	1.20	_	_	歩掛りによる場合
(特殊消火を除く)					
配管分岐・切断	基準補正単価	1.20	_		
機器搬出	基準補正単価	1.20			
はつり工事	基準補正単価	1.20			
ダクト端部閉塞	基準補正単価	1.20			
インバート改修	基準単価		_	_	
撤去 (再使用する)	基準単価		_	_	
撤去(再使用しない)	基準単価			_	
再取付け	基準補正単価	1.20	_	_	
冷/ 日月 11.日津)~	かっている国目	. II. Sat I b	以 / エナ / ナロ) ふい、		

注)屋外、共同溝においては原則として基準補正単価を使用しない。

(4) 改修工事の積算にあたっての留意事項

改修工事の積算にあたっては、実状、施工条件明示事項等を考慮し、施工計画 上必要となる仮設類の盛替え費用及び現場施工の制約を考慮した費用等を適切に 積算する。

また、製造業者又は専門工事業者の見積価格等を参考にする場合は、当該工事の施工条件を満たした内容であることを確認する。

なお、施工区分、施工手順等に応じた積算における留意事項は以下のとおり。

- イ. 荷揚用揚重機械器具は、設計図書に条件明示された施工区分及び施工手順にあった回数等を十分検討し、適切に計上する。
- ロ. 荷揚用揚重機械器具による揚重ができない場合は、人力による小運搬等を現場状況に応じて適切に計上する。
- ハ. 直接仮設の墨出し、養生、整理清掃後片付け、足場等が、設計図書に条件明示された施工区分、施工手順等の現場状況により、複数回生じる場合は、適切に計上する。
- 二. 発生材については、施工区分、施工手順等の現場状況によりストックすることができず、その都度搬出しなくてはならない場合、または運搬車の規格が通常とは異なる等の場合、現場状況に応じて適切に計上すること。
- 9 工事量が僅少等の取り扱い

工事量が僅少の場合、施工場所が点在する場合、工程上連続作業が困難な場合等の単価及び価格は、施工に最低限必要な単位の材料、労務、機械器具等の費用を実状に応じて算定する。

- 10 時間外、深夜及び休日の労働についての労務単価
 - (1)公共工事設計労務単価(以下「労務単価」という。)は、所定労働時間内8時間当たりの単価であり、時間外、深夜及び休日の労働についての割増賃金は含まれない。
 - (2)時間外及び深夜の労働は、施工時期・施工時間が制限され、割増賃金を見込む必要が設計図書に明示された場合に、労務費を下記により算定する。ただし、時間外の労働は、変形労働時間制等を考慮し、実状に応じて積算する。

労務費(総額)=労務単価+労務単価×K×割増すべき時間数

ただし、K(割増賃金係数)=割増対象賃金比×1/8×割増係数とする。

なお、K (割増賃金係数) は当該年度の「労務単価」の「割増対象賃金比及び1時間当り割増賃金係数」による。

また、市場単価の細目工種において、時間外及び深夜の労働について割増賃金を見込む必要がある場合は、割増賃金に相当する割増し率を算定し市場単価を補正する。

(3) 休日の労働は、緊急時等、やむを得ず法定休日に作業を行い、割増賃金を見込む必要が設計図書に明示された場合に、労務費を下記により算定する。なお、法定休日とは、使用者の定める週一回以上、もしくは4週間のうちに4日以上の休日とする。(労働基準法 第35条)

労務費(総額)=労務単価×K×割増すべき時間数

なお、K (割増賃金係数) の取扱いは (2) による。

また、市場単価の細目工種において、休日の労働について割増賃金を見込む必要がある場合は、割増賃金に相当する割増し率を算定し市場単価を補正する。

ただし、緊急時等、やむを得ない場合に該当しない法定休日に作業を行い、別の日

を振替休日とした場合は適用しない。

11 設計変更時の取り扱い

「単価基準」第1編5の場合の設計変更時の積算において、当初設計の工事費内訳書に対して種目が追加された場合の単価及び価格は、総括監督員の指示又は承諾した時点の単価及び価格とする。