

別紙-6 排水処理場から浄水場中央管理室への伝送項目(案)

<p>1 排水処理場運転関係信号</p> <p>計器</p> <p>(1) 1号調整槽液面計</p> <p>(2) 2号調整槽液面計</p> <p>(3) 1号濃縮槽液面計</p> <p>(4) 2号濃縮槽液面計</p> <p>(5) 上澄水返送流量及び積算</p> <p>(6) 上澄水返送濁度</p> <p>(7) 上澄水槽水位</p> <p>(8) 濃縮槽排泥流量及び積算</p>	<p>計装工事の延期等により、伝送項目は現時点で最終決定に至っていません。</p>
<p>2 ITV映像信号(排水処理棟屋上カメラ No.2)</p>	
<p>3 火災報知信号(排水処理棟火災一括信号)</p>	
<p>4 内線電話(外線直結電話は現在はない)</p>	
<p>5 赤外線警報装置受信盤は浄水場管理室のみ</p>	
<p>6 排水処理棟エレベーターのインターフォン</p>	
<p>7 停電発生</p>	
<p>8 事業所内「侵入」</p>	
<p>9 その他必要な信号</p>	
<p>【浄水場からPFIへ】</p>	
<p>1 PAC注入率</p>	
<p>2 原水濁度</p>	
<p>3 活性炭注入率</p>	
<p>4 停電発生</p>	
<p>5 その他必要な信号</p>	